

□ Tüm şikayetler tatmin edici bir çözüme ulaştırılana dek yetkili tarafından takip edilecektir. Konu ile ilgili yapılan tüm işlemler şikayet giderilinceye kadar Şikayet Formu'nda kaydedilecektir. Daha sonra, Şikayet Kayıt Dosyası'na "kapandı" kaydı düşülecektir.

Şikayet süreci herkes tarafından ulaşılabilir, açık ve serbest olup, şikayetler adil ve şeffaf bir şekilde ele alınacaktır. Şikayet süreci, kiminle ve nasıl temas kurulacağı ile ilgili bilgi

mevcut olacaktır. İrtibat kurulacak noktalar hakkındaki bilgi, personel bilgilendirme panolarına

ve şantiye bilgi panolarına asılacak ve proje ile ilgili dökümanlarda (broşürler, bültenler, kamu

duyuruları, v.s.) basılacaktır. Tüm çalışanlar Şikayet Süreci hakkında bilgilendirilecek ve

projeye yeni dahil olan çalışanlarda aynı şekilde bilgilendirilecektir.

Yetkili, proje süresi boyunca Şikayet Süreci ile ilgili tam sorumlu olacak, harici

paydaşların ve çalışanların süreçten haberdar olmalarını, her türlü şikayetin derhal işleme

alınmasını, uygun ve zamanında cevaplandırılmasını sağlayacaktır.

Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla

ulaşabileceği il müdürlüğü tarafından belirlenen merkezi bir yer ve saatte halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı düzenlenecektir.

Toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; projenin

gerçekleştirileceği yörede yayımlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın süreli yayın olarak

tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az 10 takvim günü önce yayımlatılacaktır.

Halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı, il müdürünün veya

görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılacaktır. Toplantıda halkın; proje hakkında

bilgilendirilmesi, görüş, öneri ve sorularının alınması sağlanacaktır. Halk tarafından dile

getirilen görüş, öneri ve itirazlar toplantı hakkında düzenlenecek tutanakta belirtilecektir.

Projeden etkilenmesi muhtemel paydaşların bilgilendirilmesi amacı ile ÇED sürecinde veya sonrasında istenmesi durumunda toplantı yapılabilir.

5. ŞİKÂYET MEKANİZMASI

Herhangi bir kişi veya kurumun projenin herhangi bir kısmıyla ilgili şikâyetini dile getirebilmesi için bir Şikâyet Mekanizması oluşturulacaktır.

☐ Tüm harici taraflar veya çalışanların projenin herhangi bir sürecinin yürütülmesi ile ilgili yaptığı her şikâyet alınır alınmaz derhal resmi olarak bir Şikâyet Formu'na kaydedilecek ve Şikâyet Formu'nun bir kopyası şikâyetle bulunan ilgili kişiye verilecektir.

☐ Yapılan tüm şikâyetlere CEMİL BENLİ bünyesindeki ilgili uygun personel tarafından

yanıt verilecektir ve CEMİL BENLİ şikâyetle konu olan durumu çözmeye çalışacaktır.

Eğer bu mümkün olmazsa, şikâyet eden kişiye gelişmelerle ilgili düzenli bilgi verilecektir.

belediyeler tarafından periyodik olarak toplanması sağlanacaktır. Bu işleri işletme bünyesinde oluşturulacak ekipler tarafından

yerine getireceklerdir. Üretimle oluşacak çevre kirliliği sorunu yoktur. Madencilik faaliyetleri ÇED faaliyetleri kapsamında yer

almaktadır.

n) Binaların yıkımı ve temel betonlarının sökülmesi veya farklı kullanımlara sunumu

Ruhsat sahasında yerleşim yerleri bulunmaktadır. Yerleşim yerlerine dokunulmadan diğer alanlarda üretim yapılması

planlanmamaktadır. Gerekli önlemler alınacaktır.

o) Ekipmanların sökülmesi ve kaldırılması Uzman ekipler tarafından sökülerek işletme sahibinin tasarrufuna göre nakledilecektir.

ö) Altyapı sökülmesi ve temizliği (yollar, enerji ve boru hatları, demiryolları, servis ve depolama alanlarının) kaldırılması Gerekirse

yapılacak altyapı tesisleri ve elemanları sökülerek / düzenlenerek bu alanlar çevreyle uyumlu hale getirilecektir.

p) Atıklar ve Artıkların Bertarafı ve Muhafazası İçin Zemin Etütleri

Personelin kullanımından kaynaklanan evsel nitelikli atık sular; 19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak

yürürlüğe giren Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uygun

yapılan; sızdırmaz fosseptikte toplanarak ve fosseptik tankı doldukça vidanjörlere ücreti karşılığı çektilirilecektir.

İşletme sırasında personelden kaynaklanacak olan evsel nitelikli katı atıkların ayrı ayrı toplanması, taşınması, bertarafı, geri

kazanılması hususlarında 14 Mart 1991 Tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Katı Atıkların

Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır.

r) Proje sınırını çizen engellerin kaldırılması İşletme alanı sınırlarını belirleyen engeller kaldırılıp, alan çevreye uygun duruma

getirilecektir

Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı

Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere;

eğimleri duraylılığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenerek, gerekli yerlerde, drenaj ve yeniden düzenleme uygulamaları

yapılacaktır.

ı) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi İşletme faaliyeti sonunda kazı alanı çevreyle uyumlu hale getirilip daha

önceden sıyrılan ve depolanan üst toprak uygun kalınlıkta tekrar serilecek ve tesviyesi yapılacaktır.

i) Kazı boşluklarının suyla doldurulması halinde su kirliliğinin önlenmesi ve su kalitesinin korunması Kazı boşlukları su ile

dolmayacak ve yağmur suyu birikmesine olanak vermeyecek şekilde eğimlendirilecek ve tesviye edilecektir.

j) Atık suyun arıtılması, yüzey sularının kontrolü ve yeraltı sularının drenajı Arıtmayı gerektirecek atık su oluşmayacaktır.

Kullanma suyu atıkları fosseptik çukuruna yönlendirilecektir. Dolayısıyla yüzey sularına herhangi bir kirlletici karışması söz

konusu olmayacaktır. İşletme sırasında yeraltı sularının drenajı gerekebilmektedir. Gereken yerlerde ise sondajlar ile yeraltı

sularının drenajı sağlanacak, bu sular uygun şekilde yüzeye deşarj edilecektir.

k) Yüzey ve yeraltı sularının kirliliğe karşı korunması Yüzey sularına işletme suyu, kullanma suyu, evsel atık su ile

karıştırılmayacaktır. İşletme sırasında işletme suyu kullanılması öngörülmemektedir. Kullanma suyu ve evsel atık su ise fosseptik

çukuruna yönlendirilecektir. Yeraltı suyunu kirlletici bir faaliyet yapılmayacaktır.

l) Ağaçlandırma

Üretim çalışmalarına başlamadan önce örtü tabakası sıyrılarak ayrı bir alanda stoklanacaktır. Faaliyetlerin sona ermesi ve

sahanın terk edilmesi döneminde bu stoklanan örtü tabakası arazi koşullarına uygun olarak boşluklara doldurularak ekime

elverişli hale getirilmesi planlanmaktadır.

m) Kirlenmiş alanların temizlenmesi İşletme sırasında oluşacak evsel atıklar sızdırmaz konteynirlarda biriktirilecek ve çevre

ç) Şevler ve yüksek duvarlarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri: Şevler ve yüksek duvarlar hayvan ve insan girişini ve düşmesini

önleyecek engeller ile korunacaktır. Şev yükseklikleri duraylılığı sağlamak amacıyla yaklaşık 10 m yükseklik, 8 m genişlik ve 45°

genel şev açısı olacak şekilde oluşturulacaktır. Çalışma sırasında ve sonrasında şev stabilitesinin korunması ve böylelikle heyelan

olmaması için gerekli teknik çalışmalar yapılacaktır.

d) Hendek, ocak çukurları, yeraltı ocağı girişleri, tasman çukurları, döküm harmanları, pasalar, atık/artık sahaları, depolama

alanları ve benzeri gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri

İşletmede oluşacak pasa, ocak sahasında oluşan boşluklar ve basamakların üzerlerine örtülecek olup atık yığını

oluşturulmayacaktır. Terk edilen bölümler iş makineleri ile düzeltilecektir.

e) Binalarla ilgili alınacak güvenlik önlemleri

İşletme ruhsat sahasında yerleşim yerleri bulunmaktadır. Gerekli önlemler alınacaktır.

f) Korunması gereken üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma teknikleri ve seçilen sıyırma tekniği, malzemenin taşınması,

geçici olarak depolanması ve saklanması

Sahada üretim yapılan alanlar hazine arazisidir. Üretim çalışmalarına başlamadan önce örtü tabakası sıyrılarak ayrı bir alanda

stoklanacaktır. Faaliyetlerin sona ermesi ve sahanın terk edilmesi döneminde bu stoklanan örtü tabakası arazi koşullarına uygun

olarak boşluklara doldurularak ekime elverişli hale getirilmesi planlanmaktadır.

g) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının çevreye ve günlük yaşama uyumlu hale getirilmesi Kazı boşlukları ve alanları

eğimleri azaltılarak daha sonra insan ve hayvan düşme riskini azaltacak şekilde düzenlenecektir.

ğ) Örtü ve atık yığınları, döküm harmanları, pasalar, atık sahaları ve depolama alanlarının tesviyesi Kullanılan alanlar çevre ile

uyumlu olacak şekilde tesviye edilecektir.

h) Bozulan topografyanın morfolojik özelliklerinin dikkate alınarak duraylılığının sağlanması Bölgede işletme sonrası şev ve arazi

.2 Çevre İle Uyum Planı Çerçevesinde Faaliyet Sahasının Yeniden Düzenlenmesi

a) İşletme sahasına girişlerin çit ve engellerle sınırlandırılması: İşletme sahası çevresi uygun engeller ile çevrilecek ve gerekli

uyarı levhaları yerleştirilecektir.

b) Atık barajları ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri: İşletme sırasında oluşabilecek evsel sıvı-katı atıklar, endüstriyel atıklar ve

benzeri atıkların, atık kontrolü yönetmeliklerine göre gerekli önlemler alınacaktır.

c) Pasa ve atıkların depolanacağı alan ile alınacak güvenlik önlemleri:

Üretim için yatak üzerinden kaldırılan örtü tabakası, sahada belirlenen bir alanda faaliyet bitimine kadar geçici olarak

depolanacaktır. Üretim dönemi sonunda Bentonit alınan bölge ve pasa atım bölgesi çevre koşullarına uygun olarak

düzenlenecektir. Çalışma yapılması planlanan alanda çalışmaların sona ermesinden sonra gerekli olan çevre düzenlemesi

yapılarak buraların tarıma kazandırılması çevreyle uyumlu hale getirilmesi planlanmaktadır.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine riayet edilecektir.

Projeden kaynaklı çalışmalardan dolayı karayollarında meydana gelebilecek her türlü zarar, tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır.

Yol ve Araç Bakımı

Proje kapsamında kullanılacak olan yollarda, proje kapsamında kullanılacak iş makinelerinden kaynaklı meydana gelecek yıpranma ve hasar faaliyet sahibi tarafından

giderilecektir.

Proje alanına ulaşımın gerçekleştirileceği yolların bozulan kısımlarında gereken iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında kullanılacak tüm makinelerinin düzenli bakım ve periyodik kontrolleri faaliyet sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Proje kapsamında önerilen ağaçlandırma, peyzaj vb (karbon yutak alanları) konularda yapılacak çalışmalar,

Projenin işletme aşamasında mümkün olduğunca mevcut ağaçlar korunacaktır.

Ağaç kesimi söz konusu olur ise kesim yöntemi yerine yer değiştirme yöntemi uygulanacaktır.

Dolayısı ile karasal alanda ekolojik dengenin bozulmasının önüne geçilecektir.

Proje kapsamında öncelikle mevcut ağaçların ve yeşil alanların korunmasına dikkat edilecektir.

Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla; öncelikle tahrip edilen bölgenin rehabilitasyonu gerçekleştirilerek, alanın doğal peyzaj değerini tekrar kazanması için çalışmalar yapılacaktır.

Proje etki alanında toz emisyonu yayıcı başka herhangi bir faaliyet

Bulunmamaktadır

Atıkların Proje Alanından Geçici Depolama Alanına Taşınması

Söz konusu projede oluşması muhtemel atıklar, geçici atık depolama alanına taşınacaktır.

Oluşan atıklar sızdırma yapmayacak ve etrafa dağılmayacak şekilde kapalı kaplarda görevli personel tarafından geçici depolama alanına taşınacaktır

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde duman, gaz, toz vb. maddeler yola doğru savrulmayacaktır.

Proje kapsamında çalışma alanı içerisinde yapılacak yolların yamaçlardan aşağı toprak kaydırmayacak şekilde projelendirilmesi ve yollarının bakım-onarımları faaliyet sahibi tarafından yapılacaktır.

Saha Dışı Trafik Yönetimi

Proje kapsamında proje alanına ulaşım için kullanılacak nakliye güzergahında ve tüm yollarda trafik işaret ve işaretçilerine uyulacaktır. Araçların hız limitlerine uymaları sağlanacak ve bu kapsamda eğitimler verilecektir.

Malzeme taşıyan araçların kapalı olması sağlanacaktır.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde duman, gaz, toz vb. maddeler yola doğru savrulmayacaktır.

Malzemelerin taşınması sırasında karayollarına zarar verilmeyecektir. Projeden kaynaklı oluşacak trafik yüküne karşı, nakliye aşamasında kullanılacak yolların yoğun olmadığı dönemlerde trafiğe çıkılacak ve trafiğe çıkan her tür araca hız, yük sınırlaması

getirilecek, sürücülerin trafik kurallarına uyması sağlanacaktır. Taşıma faaliyetleri sırasında ve ocak alanına giriş-çıkışlarda 2918 sayılı Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerine

ve 08.01.2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren

bırakılarak tüm faaliyetler gerçekleştirilecektir.

□ Faaliyetler esnasında çevreye zarar verilmesi durumunda her türlü önlem faaliyet sahibi tarafından alınacaktır.

□ Faaliyet sahası yakınında yer alan mevsimsel akışlı derelerin; düzenli ve emniyetli akışını sağlayacak tedbirler alınacaktır.

□ Faaliyet alanının yakınından geçen derelere müdahale edilmeyecek, moloz ve hafriyat atıkları dere yataklarına boşaltılmayacak ve dere akışı engellenmeyecektir.

□ Talep edilen izin alanı dışında çalışma gerçekleştirilmeyecektir

□ Faaliyet sonucu (taşıma, boşaltma, depolama, yükleme vs.) çevrelerdeki tarlalarda, bahçelerde, yollarda, altyapılarda ve binalarda/konutlarda zarar oluşması durumunda oluşacak zararlar faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır.

□ Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için şantiye alanı içerisinde geçici atık depolama alanı oluşturulacak ve geçici atık depolama alanında atıkların atık türlerine göre ayrı ayrı biriktirilecek ve ilgili yönetmelikler kapsamında bertarafı sağlanacak; endüstriyel atık yönetim planının hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulacaktır.

Tokat İli, Niksar İlçesi, Yazıcık Köyü'nde CEMİL BENLİ tarafından "202001526 RUHSAT NUMARALI IV. GRUP (a) BENTONİT OCAĞI" projesi yapılması planlanmaktadır.

Kümülatif etkiler, bir eylemin (proje, proje faaliyeti) geçmişteki, mevcut veya gelecekteki başka insan faaliyetleri ile birlikte çevrede yol açtığı değişikliklerdir. Kümülatif

etkiler eylemler arasında, eylemler ile çevre arasında, ve çevre bileşenleri arasında etkileşim şeklinde meydana gelir. Bileşik etkilerin büyüklüğü, bireysel etkilerin toplamına

eşit olabilir (toplamsal etki) veya artan etki (sinerjistik etki) ile sonuçlanabilir.

Proje kapsamında oluşması beklenen en önemli çevresel etki toz emisyonudur.

(2) Birden fazla tesisi olan işletmelerin çevre izni veya çevre izin ve lisansı

işlemleri, işletme adına ve işletmede aynı adreste yer alan tüm tesisler değerlendirilerek

yürütülür ve sonuçlandırılır. Bir işletme içinde Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması halinde söz konusu müracaat Ek-1 kapsamında değerlendirilir.

(3) (Ek:RG-16/10/2021-31630) Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi veya tüzel kişiliği farklı olan işletmeler, bu Yönetmelikte geçen işletmecisi tanımı esas alınmak sureti

ile işletmenin tamamı için veya münferit olarak çevre izin ve lisans belgesi alırlar

SU YÖNETİMİ

Söz konusu proje kapsamında kullanılması muhtemel su;

☐ Personel için ihtiyaç duyulan kullanma suyu,

☐ Nakliye yolunda ve ocak alanında tozumu engellemek amacıyla kullanılacak su,

Proje kapsamında çalışacak personelin ihtiyacı olacak içme suyu, piyasadan

damacanalarla temin edilecektir. Proje kapsamında; personel için gerekli olan kullanma

suyu ve tozumu engellemek amacıyla kullanılacak su en yakın Belediyeden temin edilecektir.

Proje kapsamında herhangi bir yeraltı ve yerüstü su kaynağından su kullanılması söz konusu değildir

Proje kapsamında;

☐ Madencilik faaliyetlerinde 3213 kanun numaralı Maden Kanunu ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

☐ Söz konusu sahada geçici bir tesis yapılması durumunda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan geçici tesis olduğuna dair belge alınacaktır.

☐ Söz konusu proje alanı sınırlarında gerekli sağlık koruma bandı mesafesi

öncelikle bitkisel toprak sıyrılacak ve belirlenen bitkisel toprak depo alanlarında geçici olarak depolanacaktır. Sonrasında bentonit malzemesi çıkarılacak stok alanlarında sevkiyata kadar geçici depolanacaktır. Bentonit malzemesi içerisinde kapasitenin % 10'u

kadar pasa malzemesi ayrılacak ve pasa depo alanlarında geçici olarak depolanacaktır.

Malzeme alınan parselde malzeme alımı tamamlandıktan sonra alan, çıkan pasa ile doldurulacak ve üzeri bitkisel toprak depo alanında geçici olarak depolanan bitkisel toprak

ile örtülerek alanın eski halini alması sağlanacaktır.

Anlaşma sağlanan parselde malzeme alımı gerçekleştikten sonra başka bir parsele geçilecektir.

Çevre izni veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmıştır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmeleri için, öncelikle geçici faaliyet belgesi almak zorundadır.

(3) Geçici faaliyet belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almak zorundadır.

Geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesi vermeye yetkili merciler

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Bakanlık,

b) Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, tarafından verilir.

513,64 ha ÇED alanı (5.136.400 m²) x 0,3 m (bitkisel toprak kalınlığı) = 1.540.920 m³ bitkisel toprak oluşacaktır

Proje alanından Bitkisel toprak varlığının sıyrılıp alınmasının ardından sahada bentonit çıkarılacaktır. Çıkarılan bentonit satışa sunulacaktır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ocakta üretim faaliyetleri esnasında bentonit harici istenmeyen pasa malzemesi oluşması muhtemeldir. Bu kapsamda üretim kapasitesine oranla yaklaşık % 10

oranında bir pasa oluşumu meydana gelebilecektir. Oluşan pasa malzemesi ise çalışma

alanında belirlenecek Pasa Depo Alanında geçici olarak depo edilecek ve daha sonra

üretimi tamamlanmış alanlarda Doğaya Yeniden Kazandırma Planı çerçevesinde ocak

sahasında dolgu olarak kullanılacaktır.

Bu işlemler eş zamanlı olarak yapılacaktır. Bentonit malzemesi alınan alan hemen doldurulacak ve üzeri bitkisel toprak ile örtülerek eski halini alması sağlanacaktır. Dolayısı

ile malzeme alımı biten bir alanda rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmadan başka bir

alana geçilmeyecektir.

Yapılacak çalışmalarda ilk yıl çalışılacak alan içerisinde bulunan parsel sahipleri ile anlaşma sağlandığında o parselde çalışmaya başlanılacaktır. Ya da orman alanlarında

gerekli izinlerin alınması ile izin alınan alanlarda çalışmaya başlanılacaktır. Parsel sahipleri ile anlaşma sağlanamaz ise başka parsel sahipleri ile anlaşma sağlanmaya çalışılacaktır. Yani iş bu rapora konu 513,64 Ha çalışma (ÇED) alanının tamamında aynı

anda çalışma gerçekleştirilmesi söz konusu değildir. Çalışmaya başlanacak olan parselde

konusu olacaktır.

Bu kapsamda 0,48 ha (4.800 m²)'lık alan şantiye alanı olarak belirlenmiş olup, bunun 100 m²'lik alanına şantiye binası kurulacaktır. 100 m²'lik şantiye binası alanı için

hafriyat derinliği ortalama 1 m olarak kabul edilmiş olup oluşacak hafriyat miktarı aşağıda

hesaplanmıştır.

Toplam Hafriyat Miktarı (m³) = 100 m² x 1 m

Toplam Hafriyat Miktarı (m³) = 100 m³

Toplam Hafriyat Miktarı (ton) = 100 m³ x 1,5 m³/ton¹⁷

Toplam Hafriyat Miktarı (ton) = 150 ton'dur.

Buradan alınan hafriyat malzemesi içerisinde bentonit olması durumunda, bentonit üretime kazandırılacak, oluşacak bitkisel toprak ise bitkisel toprak depo alanlarında geçici

depolanacak, bentonit harici malzeme olması durumunda ise bu malzeme pasa depo alanında geçici depolanacaktır.

Ayrıca şantiye binası kurulumu sırasında inşaat atığı oluşabilecek olup miktarı belirlenememektedir.

Sahada malzemenin çıkarılması için bitkisel toprak taşlı kısımlar dahil ortalama 0,3 m kalınlığında sıyırma işlemi yapılacaktır. Öncelikle bu tabaka sıyrılıp alınacaktır. Ancak

bitkisel toprak sıyrılırken taşlı kısımların sıyrılmamasına dikkat edilecektir. Çıkarılan malzeme restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere faaliyet sahası içerisindeki belirlenen bitkisel toprak depo alanında depolanacaktır.

İlk aşamada çalışma alanı üzerinde bulunan ortalama 0,3 m kalınlığındaki bitkisel toprağın sıyırılması işlemi gerçekleştirilecektir.

Faaliyet kapsamında çalışılacak 5.136.400 m²'lik (513,64 ha) alan üzerinde ortalama 0,3 m'lik bitkisel toprak bulunmaktadır.

Proje kapsamında;

kapsamında oluşması muhtemel atık türleri ve miktarları, alınacak önlemler ve bertaraf

yöntemleri rapor içerisinde detaylı olarak verilmiştir

Proje kapsamında planlanan ÇED alanı şahıs arazilerinden ve orman arazilerinden oluşmaktadır. ÇED Raporunda mülkiyet durumları netleştirilerek verilecektir.

Söz konusu proje kapsamında ilgili kişi ve kurumlardan gerekli izinler alınmadan

faaliyete başlanmayacak ve izinsiz olarak üretim yapılmayacak, projeden etkilenmesi söz

konusu kişiler ile muvafakatname (sözleşme) yapıldığı zaman gerekli bilgiler yetkili resmi

kurumlara bildirilerek üretim yapılacaktır. Proje sahasında ve etrafta bulunan tarım alanları

ve mera alanlarına zarar verilmemesi için tüm tedbirler alınacaktır.

Proje alanına en yakın karayolu E80 Amasya-Erzurum yolu olup söz konusu yolun

proje alanına uzaklığı 2.000 metredir. Proje alanına ulaşım için mevcut yollar kullanılacak

olup, yeni yol açılması söz konusu olmayacaktır. Niksar – Yazıcık köyü yolundan proje

kapsamında yer alan ÇED ve ocak alanlarına çok sayıda bağlantı yolu bulunmaktadır.

Proje sahası; Niksar İlçesinin kuş uçuşu yaklaşık 17 km güneydoğusunda ve Tokat İl merkezinin ise kuş uçuşu yaklaşık 46 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Ruhsat alanı içerisinde ise Asar Köyü, Yazıcık Köyü ve Dağüstü Köyü

bulunmaktadır. Çalışma yapılacak ÇED alanları belirlenirken söz konusu köyler ÇED alanları dışına çıkarılmıştır

proje ömrü 40 yıl olarak belirlenmiştir.

Hafriyat ve İnşaat Atıkları

Proje alanında malzeme alımı işlemlerine başlanmadan önce şantiye alanı

kurulacaktır. Şantiye alanı kurulması sırasında bir miktar hafriyat toprağı oluşması söz

Yoğunluk ortalama 1,5 ton/m³ alınmıştır.

Proje kapsamında çalışacak personel için gerekli olacak yemekhane, ofis, gibi sosyal tesisler için 1 adet şantiye alanı planlanmıştır. Şantiye alanında geçici atık depolama alanı ve fosseptik yer alacaktır.

Proje kapsamında planlanan ÇED alanı şahıs arazilerinden ve orman arazilerinden oluşmaktadır. ÇED Raporunda mülkiyet durumları netleştirilerek verilecektir.

Söz konusu proje kapsamında ilgili kişi ve kurumlardan gerekli izinler alınmadan faaliyete başlanmayacak ve izinsiz olarak üretim yapılmayacak, projeden etkilenmesi söz

konusu kişiler ile muvafakatname (sözleşme) yapıldığı zaman gerekli bilgiler yetkili resmi

kurumlara bildirilerek üretim yapılacaktır. Proje sahasında ve etrafta bulunan tarım alanları

ve mera alanlarına zarar verilmemesi için tüm tedbirler alınacaktır.

Proje alanına en yakın karayolu E80 Amasya-Erzurum yolu olup söz konusu yolun proje alanına uzaklığı 2.000 metredir. Proje alanına ulaşım için mevcut yollar kullanılacak

olup, yeni yol açılması söz konusu olmayacaktır. Niksar – Yazıcık köyü yolundan proje

kapsamında yer alan ÇED ve ocak alanlarına çok sayıda bağlantı yolu bulunmaktadır.

Proje sahası; Niksar İlçesinin kuş uçuşu yaklaşık 17 km güneydoğusunda ve Tokat İl merkezinin ise kuş uçuşu yaklaşık 46 km kuzeydoğusunda yer almaktadır.

Ruhsat alanı içerisinde ise Asar Köyü, Yazıcık Köyü ve Dağüstü Köyü

bulunmaktadır. Çalışma yapılacak ÇED alanları belirlenirken söz konusu köyler ÇED alanları dışına çıkarılmıştır.

Proje kapsamında doğal olarak çevreye bazı olumsuz etkiler olacaktır. Bunlar, toz, gürültü, faunanın yer değiştirmesi, sıvı ve katı atıklar gibi etkiler olacaktır. Proje

BAŞLIK SAYFASI

Proje Sahibinin	Adı	CEMİL BENLİ
	Adresi	Burunucu Mah. Orkide 1. Sok. No : 1Ca İç Kapı No : 16 Ünye/ORDU
	Telefon, GSM ve Faks Numarası	Tel : 0452 324 36 66 Faks : 0452 324 36 66 GSM : 0542 710 10 09
	e-posta	bbmadencilik@mynet.com
Projenin Adı		202001526 RUHSAT NUMARALI IV. GRUP (a) BENTONİT OCAĞI
Proje Bedeli		8.500.000 TL
Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi (İli, İlçesi, Mevki)		Tokat İli, Niksar İlçesi, Yazıcık Köyü
Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektör, Alt Sektör)		29.07.2022 Tarih ve 31907 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanarak Yürürlüğe Giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK - 1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK PROJELER LİSTESİ 25- Madencilik projeleri; a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler,
Projenin Ana NACE Kodu		08.99.90 Başka Yerde Sınıflandırılmamış Diğer Madencilik Ve Taş Ocakçılığı
Projenin İlgili Faaliyetlerinin NACE Kodları		-
Raporu Hazırlayan Çalışma Grubunun /Kuruluşun	Adı	TOPÇUOĞLU MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
	Adresi	Beştepe Mah. Merhale Cad. Şenyuva Apt. No:65/2 Yenimahalle /ANKARA
	Telefon ve Faks Numaraları	0 312 213 31 38-44 & 0 312 213 31 48
Başvuru Dosyasının Sunum Tarihi		09.04.2025

**202001526 RUHSAT NUMARALI IV. GRUP (a)
BENTONİT OCAĞI**



**ÇED
BAŞVURU
DOSYASI**

TOKAT İLİ, NİKSAR İLÇESİ, YAZICIK KÖYÜ

X	ÇED BAŞVURU DOSYASI
	ÇED RAPORU
	SON ŞEKLİ VERİLEN ÇED RAPORU
	NİHAİ ÇED RAPORU



TOPÇUOĞLU MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adres: Beştepe Mah. Merhale Cad. Şenyuva Apt. No:65/2
Yenimahalle /ANKARA
Tel: 0312 213 31 38-44 Faks: 0312 213 31 48
e-mail: topcuoglumadencilik@gmail.com
web: www.topcuoglumaden.com.tr

TOKAT / 2025